



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. 7/2018

CPV: 45233142-6

Μ Ε Λ Ε Τ Η

=====

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΘΕΡΜΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	3.139,42
Φ.Π.Α.	753,46
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	3.892,88
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΣΑΤΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018	3.892,88
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	22-2-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ν. ΜΟΥΛΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ.Ε.: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΠΟΙΑΣ
ΘΕΡΜΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού **3139,42** (χωρίς το ΦΠΑ) αφορά αποκατάσταση φθορών στον παραλιακό πεζόδρομο του οικισμού Θέρμων, ο οποίος παρουσιάζει καθίζηση στην θέση πλησίον της λουτροπηγής Απόλλωνα. Από τον συγκεκριμένο πεζόδρομο γίνεται και η επικοινωνία με τα τουριστικά καταλύματα που βρίσκονται εγκατεστημένα στα ανατολικά του οικισμού. Τέλος θα κατασκευαστεί προστατευτικός πέτρινος τοίχος στον αυλειο χώρο της πηγής Σπήλαιο. Η κατασκευή του έργου θα γίνει με δημοπρασία και η προθεσμία για την περαίωσή του ορίζεται σε δύο (2) μήνες.

Ικαρία , 22-2-2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Νικόλαος Μουλάς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

α/α Τιμ .	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	ΚΩΔΙΚΟ Σ ΕΤΕΠ	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότητ α	Τιμη Μονά δ	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	20.05.0 1	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	ΟΙΚ-2124	m3	10,00	4,50	45,00	
2	22.15.0 1	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	ΟΙΚ-2226	m3	3,00	56,00	168,00	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α		213,00	
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ							
3	B-4.2	Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών	02-07-03-00	ΥΔΡ-6068	m ³	10,00	11,50	115,00	
4	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	ΟΔΟ-2532	m ³	18,00	94,20	1695,6 0	
5	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	01-02-01-00	ΟΔΟ-2612	kg	40	1,15	46,00	
6	42.05.0 3	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	03-02-01-00	ΟΙΚ-4207	m3	1,5	73,00	109,50	
7	42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών		ΟΙΚ-4226	μμ	6	11,20	67,20	
8	45.01.0 2	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου		ΟΙΚ-4502	m2	6	11,20	67,20	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β		2.100,5 0	
						ΣΥΝΟΛΟ Α+Β		2313,50	
						Γ.Ε.-Ο.Ε.	18%	416,43	
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		2729,93	
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	409,49	
						ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ		3139,42	
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00	
						ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		3139,42	
						ΦΠΑ	24%	753,46	
						ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		3892,88	

Αγιος Κήρυκος 22-2-2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

18REQ002770796 2018-03-08

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΤΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ