



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. 6/2018

CPV: 45233142-6

Μ Ε Λ Ε Τ Η

=====

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	9.657,84
Φ.Π.Α.	2.317,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	11.957,72
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2018	11.957,72
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	22-2-2018
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	Ν. ΜΟΥΛΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Δ.Ε.: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού **9657,84** (χωρίς το ΦΠΑ) αφορά αποκατάσταση φθορών στο οδικό δίκτυο οικισμού Άγιου Παντελεήμονα.

Συγκεκριμένα:

- 1) Θα γίνει αποκατάσταση του προστατευτικού κιγκλιδώματος στον κεντρικό δρόμο του οικισμού, που βρίσκεται πριν από στο Δημοτικό Σχολείο. Θα αποξηλωθεί το εναπομείναν τμήμα που και θα ανακατασκευαστεί προστατευτικός τοίχος μήκους τριάντα επτά μέτρων.
- 2) Θα αποξηλωθεί και θα ανακατασκευαστεί τμήμα της εσωτερικής λιθόστρωτης οδού που βρίσκεται πλησίον του πιεζοθραυστικού φρεατίου του δικτύου ύδρευσης του οικισμού. Το συνολικό μήκος θα είναι σαράντα πέντε μέτρα.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με δημοπρασία και η προθεσμία για την περαίωσή του ορίζεται σε τρεις (3) μήνες.

Ικαρία , 22-2-2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Νικόλαος Μουλάς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΥ

Δ.Δ.: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΑΓΙΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

α/α Τιμ.	Αριθ. Τιμολ.	Είδος εργασίας	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότη τα	Τιμη Μονάδ	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική	Ολική
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας		ΟΙΚ-1136	ton.k m	900,00	0,35	315,00	
2	20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	02-04-00-00	ΟΙΚ-2124	m3	85,00	4,50	382,50	
3	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	15-02-01-01	ΟΙΚ-2226	m3	7,00	56,00	392,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α	1089,50
		ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ							
4	32.01.03	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00	ΟΙΚ-3213	m3	11,00	84,00	924,00	
5	32.25.01	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12		ΟΙΚ 3223.A .3	m3	11,00	16,80	184,80	
6	38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	01-04-00-00	ΟΙΚ 3811	m2	20	22,50	450,00	
7	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	01-02-01-00	ΟΙΚ-3873	kg	200	1,07	213,75	
8	41.02.01	Κατασκευή λιθοστρώτων από ξηρολιθοδομή μέσου πάχους έως 25 cm	03-07-03-00	ΟΙΚ-4106	m2	205,00	9,00	1845,00	
9	42.05.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων	03-02-01-00	ΟΙΚ-4207	m3	10	73,00	730,00	
10	42.26	Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών		ΟΙΚ 4226	μμ	75	11,20	840,00	
11	45.01.02	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών πλακοειδούς χωρικού τύπου		ΟΙΚ-4502	m2	75	11,20	840,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β	6.027,55
								ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	7117,05

18REQ003060244 2018-05-08

Γ.Ε.-Ο.Ε.	18%	1281,07
ΑΘΡΟΙΣΜΑ		8398,12
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	1259,72
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ		9657,84
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		9657,84
ΦΠΑ	24%	2317,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ		11975,72

Αγιος Κήρυκος 22-2-2018

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ