



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. 40/2021

CPV: 45233110-3

Μ Ε Λ Ε Τ Η

-----

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΣΥΡΤΙΟΥ

ΟΨΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	48.818,75
Φ.Π.Α.	11.716,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	60.535,25
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΣΑΤΑ
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2021	60.535,25

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

4-6-2021

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΜΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  
 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ  
 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΞΥΛΟΣΥΡΤΙΟΥ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή προϋπολογισμού 48.818,75 (χωρίς το ΦΠΑ) αφορά τσιμεντοστρώσεις υπαρχόντων δρόμων στους οικισμούς Χρυσόστομο και Ξυλοσυρτη. Η προβλεπόμενη χρηματοδότηση για το έτος 2021 είναι 60.535,25 ευρώ με το ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τσιμεντοστρώσεις στα ακόλουθα σημεία:

		ΜΗΚΟΣ	ΠΛΑΤΟΣ	ΠΑΧΟΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	ΟΓΚΟΣ
1	ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ ΠΑΝΩ	57,00	3,50	0,12	23,94
2	ΒΕΛΑΝΙΔΙΕΣ ΚΑΤΩ	52,00	3,70	0,12	23,09
3	ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ	18,00	3,00	0,12	6,48
4	ΣΚΟΥΡΔΟΥΛΙΑΡΗ	86,00	4,00	0,15	51,60
5	ΛΙΒΑΔΙ - ΞΥΛΟΣΥΡΤΗ	205,00	3,50	0,15	107,63
6	ΤΣΑΜΠΑΤΑΤΟ ΔΡΟΜΟΣ			0,15	85,50
					298,23

Οι σκυροδετήσεις θα γίνουν με χρήση ξυλοτυπου και στις δυο πλευρές του δρόμου και με χρήση δονητικής πήχης. Επίσης προβλέπεται καθαίρεση τμήματος βράχου στον δρόμο προ Τσαμπατατο.

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό και η προθεσμία για την περαίωσή του ορίζεται τρεις (3) μήνες .

Άγιος Κήρυκος , 4-6-2021

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Νικόλαος Μουλάς  
 Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

21REQ009078214 2021-08-16

## 21REQ009078214 2021-08-16

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ  
 ΤΥ

Δ.Ε.: ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ  
 ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΠΟΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ -  
 ΞΥΛΟΣΥΡΤΙΟΥ

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

α/α Τιμ.	Αριθ. Τιμολ. Οδοποιας	Είδος εργασίας	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμη Μονάδ.	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική	Ολική
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>									
1	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	02-02- 01-00	ΟΔΟ- 1133Α	m <sup>3</sup>	250,00	8,20	2.050,00	
2	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	02-07- 02-00	ΟΔΟ- 1530	m <sup>3</sup>	500,00	1,05	525,00	
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α</b>	<b>2575,00</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>									
1	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01- 01-00 01-01- 02-00 01-01- 03-00 01-01- 04-00 01-01- 05-00 01-01- 07-00 01-03- 00-00 01-04- 00-00 01-05- 00-00	ΟΔΟ- 2532	m <sup>3</sup>	300,00	94,20	28260,00	
2	B-30.2	Χάλυβας σπλισμού σκυροδέματος B500C	01-02- 01-00	ΟΔΟ- 2612	kg	4470,00	1,15	5140,50	
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β</b>	<b>33400,50</b>
								<b>ΣΥΝΟΛΟ Α+Β</b>	<b>35975,50</b>
								<b>Γ.Ε.-Ο.Ε. 18%</b>	<b>6475,59</b>
								<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>42451,09</b>
								<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>6367,66</b>
								<b>ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ</b>	<b>48818,75</b>
								<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>0,00</b>
								<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>48818,75</b>
								<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>11716,50</b>
								<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ</b>	<b>60.535,25</b>

Άγιος Κήρυκος 04/06/2021

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ  
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
 ΤΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

21REQ009078214 2021-08-16