

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπό αριθμόν
8/2025 συνεδριάσεως της **Δημοτικής Επιτροπής** του Δήμου Ικαρίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 3^ο : Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση Αθλητικού Δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ**43 /2025**

Στον Άγιο Κήρυκο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2025 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, συνήλθε σε συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή** του Δήμου Ικαρίας, κατόπιν της υπ. αριθμόν 1651 - 7/4/2025 έγγραφης πρόσκλησης του **Προέδρου** της κυρίου Καρούτσου Φανουρίου, η οποία επιδόθηκε στον κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. **3852/2010**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 3 :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε

Λαρδάς Νικόλαος
Καρούτσος Φανούριος
Καλαμπόγιας Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε

Καρίμαλη - Λαρδά Βασιλική
Τσαντές Φίλιππος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής έθεσε στην κρίση του σώματος το 3^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως : **Έγκριση μελέτης «Αντικατάσταση Αθλητικού Δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου».**

Στην συνέχεια έδωσε τον λόγο στον αντιδήμαρχο κ. Ν. Λαρδά, ο οποίος είπε τα εξής: *Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγωνιστικός χώρος του μοναδικού κλειστού Γυμναστηρίου του δήμου μας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πρέπει να αντικατασταθεί το παρκέ συνολικά. Αυτό δεν έγινε μέχρι τώρα γιατί δεν είχαν προσδιοριστεί οι αναγκαίες εργασίες και δεν είχε εξασφαλιστεί το συνολικό αναγκαίο χρηματικό ποσό.*

Πριν λίγες μέρες παραδόθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου η 4-2025 Μελέτη με τίτλο «Αντικατάσταση Αθλητικού Δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου», συνολικού προϋπολογισμού 92.232,74 ευρώ (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης), την οποία και καλούμε την δημοτική επιτροπή να εγκρίνει.

Το συνολικό ποσό θα εξασφαλιστεί από το ΠΔΕ κατά 53.000,00 ευρώ, με προγραμματική Σύμβαση που έχει συναφθεί με την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και οι υπολειπόμενες 39.232,74 ευρώ από ίδιους πόρους του Δήμου που θα ενισχύσουν τον ΚΑΕ 61.7331.01 στην 1^η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2025 .

Η Δημοτική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

- Τις διατάξεις των άρθρων 74 & 75 και 100 του ν.3852/2010 (Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 5056/2023 (Α'163).
- Τις διατάξεις της με αριθ. 303 εγκύκλιου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αρ. Πρ: 30971/2-4-2024 (Α.Δ.Α: Ψ2ΕΝ46ΜΤ16-Χ03) με θέμα «Λειτουργία Δημοτικής Επιτροπής».
- Την 4/2025 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου
- Την παραπάνω Εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την 4-2025 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσία του Δήμου Ικαρίας με τίτλο *«Αντικατάσταση Αθλητικού Δαπέδου Κλειστού Γυμναστηρίου»*, συνολικού προϋπολογισμού **92.232,74** ευρώ (η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης).

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό **43 / 2025**

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως κατωτέρω :

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρούτσος Φανούριος
Λαρδάς Νικόλαος
Καλαμπόγιας Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ

11/4/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. 4/2025

CPV 454321147-6

Μ Ε Λ Ε Τ Η

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	74.381,24
Φ.Π.Α.	17.851,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	92.232,74
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2025	92.232,74

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

10/4/2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
CPV : 45432114-6
(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού 73381,24 ευρώ, αφορά την αντικατάσταση του ξύλινου αθλητικού δαπέδου, του κλειστού γυμναστηρίου Ικαρίας στον Άγιο Κήρυκο.

Το δάπεδο του γυμναστηρίου χρίζει αντικατάστασης λόγω φθοράς από την χρήση του.

Στην μελέτη προβλέπεται η αποξήλωση του υπάρχοντος δαπέδου, η τοποθέτηση των υλικών στον προαύλιο χώρο του κτιρίου για μεταφορά του από τον Δήμο και η ανακατασκευή του. Το εμβαδόν του αθλητικού χώρου είναι 605 τμ. Τη τελική στρώση του δαπέδου θα αποτελείται από συνθετική ξυλεία τριών στρώσεων με την επιφανειακή στρώση από ξυλεία δρυ.

Ο προϋπολογισμός του έργου αναλύεται ως εξής:

α/α Τιμολ.	Είδος εργασίας	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
					Μερική	Ολική
1	Αποξήλωση ξύλινων δαπέδων ή επενδύσεων	m2	605,00	5,60	3388,00	
2	Αθλητικό δάπεδο ραμποτέ από συνθετική ξυλεία με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από τάβλες	m2	605,00	85,00	51425,00	

ΣΥΝΟΛΟ			54.813,00
Γ.Ε.-Ο.Ε.	18%		9.866,34
ΑΘΡΟΙΣΜΑ			64.679,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%		9.701,90
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ			74.381,24
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			0,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ			74.381,24
ΦΠΑ	24%		17.851,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ			92.232,74

Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι τρεις (3) μήνες.

Ικαρία 10-4-2025

Ο συντάξας

Ο θεωρήσας

Ν. Μουλάς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

Ν. Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

CPV : 45432114-6

(ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

Κατασκευή ξύλινου αθλητικού δαπέδου σκληρής ξυλείας ενδεικτικού τύπου DOUBLE SET 68 της εταιρείας DALLA RIVA SPORTFLOORS ή ισοδύναμου για αθλητικά δάπεδα κλειστών γηπέδων πιστοποιημένο από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης F.I.B.A. για LEVEL 1 (Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) για αγώνες επιπέδου 1

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ:

Πριν αρχίσει η τοποθέτηση του δαπέδου θα πρέπει να ελέγχεται το δάπεδο έδρασης (από οπλισμένο σκυρόδεμα) για την αντοχή του και την ξηρότητά του. Το σκυρόδεμα θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από υγρασία και να είναι καλά καθαρισμένο με σκούπα.

Το δάπεδο θα αποτελείται από δύο στρώσεις την 1. Υπόβαση και 2. Τελική επίστρωση:

1. Η ΥΠΟΒΑΣΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

1.) κατάλληλου τύπου μεμβάνη (polyethylene ή ισοδύναμη) για την προστασία του ξύλινου μόνιμου αθλητικού δαπέδου από την επιδαπέδια υγρασία (φράγμα υδρατμών), με τις απαιτούμενες αλληλοεπικαλύψεις 30εκ. και άνω μεταξύ των μονωτικών φύλλων πάχους τουλάχιστον 0,15mm και γυρισμένο στις άκρες.

2.) ειδικές βάσεις έδρασης του αθλητικού δαπέδου στην κάτω επιφάνεια του, οι οποίες θα μεταβιβάζουν τα φορτία του δαπέδου πάνω στο δάπεδο έδρασης από σκυρόδεμα, θα είναι έτσι κατάλληλα σχεδιασμένες και κατασκευασμένες ώστε να μπορούν να απορροφούν τους κραδασμούς, τα ελαφριά φορτία, τα βαριά φορτία και "επιθετικά" φορτία καθώς και τις πιέσεις που ασκούνται από τους αθλούμενους. Το σχήμα τους θα είναι κατάλληλο για να μεταφέρει τις δυνάμεις σημειακά προς το δάπεδο έδρασης ώστε η επαφή τους με το δάπεδο να είναι τέτοια που η ανταπόκριση τους στο έργο για το οποίο προορίζονται να είναι άμεση και ομοιόμορφη σε όλα τα μήκη και πλάτη της αγωνιστική επιφάνειας του αθλητικού δαπέδου.

Το υλικό τους θα είναι από πολυουρεθάνη (polyurethane) ή συνθετικό καουτσούκ (neoprene) και το πάχος τους ελάχιστο 16mm ανάλογα με το σχήμα τους. Τα στηρίγματα θα τοποθετούνται ανάλογα με το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί.

3.) Η πρώτη στρώση θα είναι κατασκευασμένη από τάβλες ξύλου έλατου διαστάσεων 4000 Χ 90mm, πάχους 17mm, τοποθετημένες παράλληλα ανά 444mm. Η πρώτη στρώση θα εδράζεται πάνω στις ειδικές βάσεις έδρασης της παραγράφου 2.

Η δεύτερη στρώση θα είναι κατασκευασμένη από τάβλες ξύλου έλατου διαστάσεων 4000 Χ 90mm, πάχους 17mm, τοποθετημένη σε ορθογώνια κατεύθυνση σε σχέση με την πρώτη, ανά 140,60 mm, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιογένεια και αντοχή.

2. Η ΤΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΤΡΩΣΗ ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ:

Δάπεδο προκατασκευασμένο και προβαμμένο που προορίζεται για αθλητικά δάπεδα κλειστών γηπέδων για αγώνες επιπέδου 1 (Level 1), αποτελούμενο από σανίδες πάχους όχι λιγότερο από 14 mm. Οι προκατασκευασμένες σανίδες του αθλητικού δαπέδου θα αποτελούνται από τρεις στρώσεις ορθογώνιες, με σύστημα κλειδώματος αρσενικό – θηλυκό, αποτελούμενο από εγκοπές και γλώσσες. Ο μηχανισμός κλειδώματος θα υπάρχει τόσο στις πλευρές των σανίδων, όσο και στις κεφαλές. Η επιφανειακή στρώση θα είναι από ξυλεία δρυ πάχους 4mm, προβαμμένη με επτά στρώσεις ακρυλικού βερνικιού. Η ενδιάμεση στρώση πάχους 8mm, θα είναι από πηχάκια ξυλείας έλατου συγκολλημένα με κατεύθυνση κάθετη στην επιφανειακή στρώση. Η τρίτη στρώση – βάσης, θα είναι από ξυλεία έλατου πάχους 2 mm.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την αντίδραση στην πυρκαγιά, τα πιστοποιητικά EN 13501 για ολόκληρο το πακέτο πρέπει να υποβληθούν μαζί με την προσφορά.

Το πάτωμα θα βαφτεί με βαφή ξύλινου δαπέδου με πολυουρεθανικό χρώμα δύο συστατικών. Η βαφή θα εφαρμόσει στις δύο ρακέτες, στην σέντρα, και περιμετρικά του αγωνιστικού χώρου μπάσκετ σε πλάτος από 2m ως 2.5m.

Θα γίνει διαγράμμιση η οποία επιτυγχάνεται με ειδικό χρώμα πολυουρεθανικό δυο συστατικών με εφαρμογή απευθείας στην τελική επιφάνεια του παρκέ. Ο χρωματισμός θα είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές του κάθε αθλήματος και τις τεχνικές προδιαγραφές του πιστοποιημένου δαπέδου.

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Η εφαρμογή, η σύνδεση των τμημάτων του, και η κατασκευή του δαπέδου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις τελευταίες οδηγίες του κατασκευαστή - προμηθευτή του αντίστοιχου δαπέδου.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το δάπεδο θα φέρει πιστοποιητικό καταλληλότητας από τη Διεθνή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης F.I.B.A. για LEVEL 1 (Παγκόσμια Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης) για αγώνες επιπέδου 1 καθώς και βεβαίωση έλεγχου από αναγνωρισμένο εργαστήριο ότι πληροί το πρότυπο EN 14 904. Όλα τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προδιαγραφές και εφόσον απαιτείται θα φέρουν σήμανση C.E.

Συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια, τα πάσης φύσεως υλικά επί τόπου και η εργασία για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτησή του.

Ικαρία 10-4-2025

Ο συντάξας

Ο θεωρήσας

N. Μουλάς
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

N. Κατσάφαρος
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

Δ.Δ.:

ΕΡΓΟ:

ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Τιμολ. .	Άρθρο Τιμολ. Οικοδ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	ΕΤΕΠ	Ε/Μ	Ποσότητ α	Τιμή Μονάδ ας	Δαπάνη	
			Για Αναθ.					Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	22.50	Αποξήλωση ξυλίνων δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275		m2	605,00	5,60	3388,00	
									3388,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
2	53.30.01 N	Αθλητικό δάπεδο ραμποτέ από συνθετική ξυλεια με λωρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από ταβλες	ΟΙΚ 5323	30-07-01-01	m2	605,00	85,00	51425,00	
									51.425,00

ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	54.813,00
Γ.Ε.-Ο.Ε 18%	9.866,34
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	64.679,34
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	9.701,90
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ	74.381,24
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	74.381,24
ΦΠΑ 24%	17.851,50
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	92.232,74

Ικαρία 10-4-2025

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ