

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της υπό αριθμόν

22/2025 συνεδριάσεως της **Δημοτικής Επιτροπής** του Δήμου Ικαρίας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΘΕΜΑ 6^ο : Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης μελέτης έργου
«**ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΕΥΔΗΛΟΥ**».

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

139/2025

Στον Άγιο Κήρυκο και στο δημοτικό κατάστημα σήμερα την 22η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30, συνήλθε σε συνεδρίαση η **Δημοτική Επιτροπή** του Δήμου Ικαρίας, κατόπιν της υπ. αριθμόν 6098 - 17/10/2025 έγγραφης πρόσκλησης του **Προέδρου** της κυρίου Καρούτσου Φανουρίου, η οποία επιδόθηκε στον κάθε ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. **3852/2010**.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο 5 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 4 :

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε

Καρούτσος Φανούριος
Καρίμαλη - Λαρδά Βασιλική
Λαρδάς Νικόλαος

Καλαμπόγιας Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Ε

Τσαντές Φίλιππος

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής έθεσε στην κρίση του σώματος το 6^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως :



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΑΡ. ΜΕΛ. 55/10-10-2025

CPV: 45233120-6

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ	50.266,89
Φ.Π.Α.	12.064,05
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	62.330,94
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	ΣΑΤΑ (ΚΩΔ. 30.7323.02)
ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ 2025	63.000,00
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	10/10/2025
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ	ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ

CPV: 45233120-6 (Εργα οδοποιίας)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα τεχνική έκθεση αναφέρεται στις απαιτούμενες εργασίες που αφορούν έργα επισκευής σε δρόμους της Δ.Ε. Ευδήλου.

2. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά επισκευές σε τμήματα δρόμων της Δ.Ε. Ευδήλου. Αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν:

1. τσιμεντόστρωση στον περιφερειακό δρόμο της Ακαμάτρας, μήκους 217,00μ.
2. τσιμεντόστρωση στην θέση Πλατάνι, μήκους 78,50μ.
3. ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου της Αρέθουσας, μήκους 170,00μ. και κανάλι απορροής των όμβριων υδάτων μήκους 8,50μ.
4. τσιμεντόστρωση σε τμήμα δρόμου στο Κέραμέ (θέση Ανδρέου) 68,00μ.

Κατά την κατασκευή του έργου δεν προβλέπονται χωματουργικές εργασίες διανοίξεων ή διαπλατύνσεων της υπάρχουσας οδού.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον κωδικό 30.7323.02 (Ασφαλτοστρώσεις Δ.Ε. Ευδήλου) ποσού 63.000,00 με χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ, όπως εκτιμήθηκε στο τεύχος του προϋπολογισμού είναι :

ΟΜΑΔΑ Α:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			444,18
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ			29.458,48
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			7.140,00
	ΣΥΝΟΛΟ		37.042,66
	Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	6.667,68
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ		43.710,34
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	6.556,55
	ΣΥΝΟΛΟ :		50.266,89
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		0
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		50.266,89
	ΦΠΑ	24%	12.064,05
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		62.330,94

Η κατασκευή του έργου θα γίνει με δημοπρασία με ανοικτό διαγωνισμό και η συνολική προθεσμία αποπεράτωσης του συμβατικού αντικειμένου του έργου, ορίζεται σε 3 ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

Ικαρία , Οκτώβριος 2025

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος της Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ Ικαρίας

ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΕΥΔΗΛΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ									
1	Ισοπέδωση εδάφους με διαμορφωτήρα	ΝΠΡΣ 1260	ΝΠΡΣ 1260	5	m2	1.543,60	0,13	200,67	
2	Κατασκευή, επιχώματος	ΟΔΟ 1530	ΟΔΟ 1530	6	m3	40,20	2,66	106,93	
3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΝΑΟΔΟ Α03.3	ΝΟΔΟ 1133.Α	17	m3	14,79	8,20	121,28	
4	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΝΑΥΔΡ 3.10.02.01	ΥΔΡ 6081.1	24	m3	2,04	7,50	15,30	
Σύνολο : 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								444,18	444,18
2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.1	ΝΟΔΟ 2532	1	m3	246,33	94,20	23.204,29	
2	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C	ΝΑΟΔΟ Β30.2	ΝΟΔΟ 2612	2	kg	4.331,26	1,15	4.980,95	
3	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΝΑΟΔΟ Β29.3.4	ΝΟΔΟ 2532	8	m3	2,74	126,00	345,24	
4	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπανόμων	ΝΑΟΔΟ Β49	ΥΔΡ 6752	9	kg	360,00	1,45	522,00	
5	Αγκυρώσεις νέων ράβδων οπλισμού εντός υφισταμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, βλήτρα από ράβδους Φ10 mm	ΝΑΟΔΟ Β92.1	ΥΔΡ 7025	10	TEM	70,00	5,80	406,00	
Σύνολο : 2. ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ								29.458,48	29.458,48
3. 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψις	ΟΔΟ 4120	ΟΔΟ 4120	11	m2	850,00	0,70	595,00	
2	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΝΑΟΔΟ Δ08.1	ΝΟΔΟ 4521B	16	m2	850,00	7,70	6.545,00	
Σύνολο : 3. 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								7.140,00	7.140,00

	Σε μεταφορά	37.042,66
--	-------------	-----------

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

	Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18,00%	37.042,66 6.667,68
	Αθροισμα Απρόβλεπτα	15,00%	43.710,34 6.556,55
	Αθροισμα ΦΠΑ	24,00%	50.266,89 12.064,05
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		62.330,94

Ο Συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.ΔΡΙΤΣΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Η Δημοτική επιτροπή μετά από τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπ' όψιν:

1) Την 2/2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί εκλογής μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει σύμφωνα με τα άρθρα 8 & 9 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ 163/6-10-2023/τ.Α).
- 3) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'8-8-2016)
- 4) Την παραπάνω μελέτη .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την μελέτη του έργου **«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε ΕΥΔΗΛΟΥ»** όπως αυτή εμφανίζεται παραπάνω

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 139/2025

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως κατωτέρω :

ΤΑ ΜΕΛΗ

Καρούτσος Φανούριος
Καρίμαλη - Λαρδά Βασιλική
Λαρδάς Νικόλαος
Καλαμπόγιας Νικόλαος

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ
22/10/2025

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΑΡΟΥΤΣΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ