



ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου έργων Οδοποιίας για έργα έως 1,5 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου Υδραυλικών έργων για έργα έως 1,5 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. / Εγκύκλιος Ε.7: Έγκριση Τιμολογίου Οικοδομικών έργων για έργα άνω των 2,0 εκατομ. Ευρώ - Αναπροσαρμογή Φεβρουάριος 2013)

(Υ.ΥΠΟ.ΜΕ. / Απόφαση ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466/04-05-2017/ Κανονισμός Περιγραφικών Τιμολογίων Εργασιών για δημόσιες συμβάσεις έργων/ΦΕΚ1746/Β/19-05-2017)


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								
A/A	Κωδικός Άρθρου	Σύντομη Περιγραφή Εργασίας	Κωδικός Αναθεώρησης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερική Δαπάνη (€)	Ολική Δαπάνη (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ								
«Ομάδες εργασιών» Οικοδομικών Έργων								
Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαυρέσεις								
1	ΟΙΚ 20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m ³	1.030,00	7,00	7.210,00	
2	ΟΔΟ Β-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	m ³	260,00	2,70	702,00	
3	ΟΔΟ Α-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήςτων και στρώσεων οδοστρώσις σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m ³	440,00	5,80	2.552,00	
4	ΟΙΚ 22.65.02	Αποξήλωση κιγκλιωμάτων, Για μεταλλικά κιγκλιώματα	ΟΙΚ-2275	kg	196,00	0,35	68,60	
5	ΟΙΚ Ν.22.15.1	Αποξήλωση και αποθήκευση ή απόρριψη καθιστικού	ΟΙΚ-2275	τεμ.	15,00	32,25	483,75	
6	ΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ-6082.1	m ³	2,00	24,80	49,60	
7	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1.000,00	1,00	1.000,00	
8	ΥΔΡ 2.01	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφής γαιωδών ή ημιβραχωδών και αμμοχαλίκων με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ-6071	m ³	1.030,00	4,56	4.696,80	
9	ΟΔΟ Β-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων, Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121Β	m ³	470,00	12,11	5.691,70	
10	ΥΔΡ 5.05.01	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm	ΥΔΡ 6068	m ³	150,00	16,60	2.490,00	
11	ΟΔΟ Α-25	Πλήρωση νησίδων με φυτική γη	ΟΔΟ-1620	m ³	90,00	2,30	207,00	
12	ΥΔΡ 3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6081.1	m ³	346,00	11,70	4.048,20	
13	ΥΔΡ 3.11.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες, Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, Για βάθος ορύγματος έως 4,00 m	ΥΔΡ 6082.1	m ³	149,00	30,50	4.544,50	
14	ΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	ΥΔΡ 6069	m ³	260,00	15,50	4.030,00	

Σύνολο Ομάδας Α:								37.774,15
Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα και κονιοδέματα								
15	ΥΔΡ 9.10.03	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος, Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ-6326	m ³	130,00	77,00	10.010,00	
16	ΥΔΡ 9.10.06	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C25/30	ΥΔΡ 6329	m ³	40,00	93,00	3.720,00	
17	ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 , Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	490,00	94,20	46.158,00	
18	ΟΙΚ 38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	7.480,00	1,01	7.554,80	
19	ΥΔΡ 9.26	Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων.	ΥΔΡ 6311	kg	3.120,00	0,98	3.057,60	
20	ΥΔΡ 9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών	ΥΔΡ 6301	m ²	440,00	8,20	3.608,00	
Σύνολο Ομάδας Β:								74.108,40
Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες								
21	ΗΛΜ 60.20.50.01	Αποξήλωση και αποθήκευση (ή απόθεση προς απόρριψη) ιστών οδικής σήμανσης	ΗΛΜ 101	τεμ.	10,00	11,55	115,50	
22	ΗΛΜ 60.20.50.01	Επανατοποθέτηση μεταλλικών ιστών οδικής σήμανσης	ΗΛΜ 101	τεμ.	10,00	16,94	169,40	
23	ΟΔΟ Β-85	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου επί ανακατασκευαζόμενου πεζοδρομίου	ΟΔΟ-2548	τεμ.	50,00	40,30	2.015,00	
24	ΗΛΜ 62.10.01.01	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, Αφαίρεση χαλύβδινων ιστών φωτισμού, Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	6,00	70,00	420,00	
25	ΗΛΜ 60.20.40.12	Φωτεινή σηματοδότηση, Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης, Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (HDPE) διαμέτρου DN 90 mm	ΗΛΜ-5	m	1.000,00	7,50	7.500,00	
26	ΗΛΜ 60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων, Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	22,00	60,00	1.320,00	
27	ΗΛΜ 62.10.48.03	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολύκλωνοι, διατομής 25 mm ²	ΗΛΜ-45	m	1.000,00	5,70	5.700,00	
28	ΗΛΜ 62.10.40.01	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης 300/500V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 3 x 1,5 mm ²	ΗΛΜ-46	m	300,00	2,30	690,00	
29	ΗΛΜ 62.10.41.04	Συντήρηση εγκαταστάσεων φωτισμού, Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (NYY), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 4 x 10 mm ²	ΗΛΜ-102	m	1.000,00	12,50	12.500,00	
30	ΗΛΜ 60.20.40.21	Φωτεινή σηματοδότηση, Εργασίες υποδομής φωτεινής σηματοδότησης, Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	ΗΛΜ-45	τεμ.	20,00	120,00	2.400,00	
31	ΗΛΜ Ν.60.10.01.02	Ιστός ύψους 3m με φωτιστικό σώμα	ΗΛΜ-101	τεμ.	30,00	1811,42	54.342,60	
32	ΗΛΜ Ν.60.10.40.01	Επιτοίχιο φωτιστικό σώμα, ισχύος 25-50W	ΗΛΜ-103	τεμ.	62,00	139,03	8.619,86	
33	ΑΤΗΕ Ν8732.2.3	Κανάλι ηλεκτρικών γραμμών πλαστικό με κάλυμμα διαστάσεων 15x15mm	ΗΛΜ-41	m	124,00	3,35	415,40	
Σύνολο Ομάδας Δ:								96.207,76
Ομάδα Ε: Επενδύσεις, Επιστρώσεις								
34	ΟΙΚ Ν.73.11.1	Επίστρωση με πλάκες από πέτρα Ικαρίας	ΟΙΚ-7311	m ²	503,00	42,18	21.216,54	
35	ΟΙΚ 78.96	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους από γρανίτη	ΟΙΚ 7452	m ²	2.455,00	45,00	110.475,00	
36	ΟΙΚ Ν.73.91.1	Επίστρωση με χυτό βοτσαλωτό πάχους 10 εκ.	ΟΙΚ 7373.1	m ²	1.436,00	43,82	62.925,52	
37	ΟΙΚ Ν.73.11.2	Επίστρωση με πλάκες Καρύστου	ΟΙΚ-7311	m ²	233,00	33,18	7.730,94	
38	ΟΙΚ Ν.73.31.01.1	Επένδυση τοιχίων με πέτρα Ικαρίας	ΟΙΚ 7331	m ²	464,00	34,18	15.859,52	

Σύνολο Ομάδας Ε:								218.207,52
Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
39	ΟΔΟ Β-65.2	Κατασκευή φατνών	ΟΔΟ-2312	m ²	140,00	2,50	350,00	
40	ΟΔΟ Β-65.3	Πλήρωση φατνών	ΟΔΟ-2313	m ³	50,00	21,50	1.075,00	
41	ΥΔΡ 11.02.04	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής, Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	4.680,00	2,90	13.572,00	
42	ΟΔΟ Ν.Ε-4.1.1	Μεταλλικά προστατευτικά κολωνάκια	ΟΔΟ-2653	τεμ.	14,00	43,20	604,80	
43	ΠΡΣ Ν.Β10.2.1	Καθιστικά - παγκάκια από σιρματοκιβώτιο και δοκίδες πεύκης	ΟΙΚ-5104	τεμ.	18,00	360,00	6.480,00	
44	ΠΡΣ Β11.3	Ξύλινος κάδος απορριμμάτων	ΟΙΚ 5104	τεμ.	21,00	238,87	5.016,27	
45	ΠΡΣ Ν.Β1.1	Μεταλλικές δενδροδόχοι	ΥΔΡ 6752	τεμ.	18,00	226,49	4.076,82	
46	ΟΙΚ Ν.78.80.1	Κατασκευές πάσης φύσεως από στραντζαριστά φύλλα λαμαρίνας τύπου corten	ΟΙΚ 6542	m ²	92,00	168,00	15.456,00	
47	ΥΔΡ 12.10.03	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 160 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	5,00	7,00	35,00	
48	ΥΔΡ 12.10.04	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 200 mm	ΥΔΡ 6711.2	m	27,00	9,30	251,10	
49	ΥΔΡ 12.10.05	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 250 mm	ΥΔΡ 6711.3	m	189,00	14,70	2.778,30	
50	ΥΔΡ 12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 315 mm	ΥΔΡ 6711.4	m	132,00	22,80	3.009,60	
51	ΥΔΡ 12.10.07	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 355 mm	ΥΔΡ 6711.5	m	60,00	27,60	1.656,00	
52	ΥΔΡ 12.10.08	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 400 mm	ΥΔΡ 6711.6	m	42,00	34,00	1.428,00	
53	ΥΔΡ 12.10.09	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 500 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	61,00	50,30	3.068,30	
54	ΥΔΡ 12.10.10	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, SDR 41, DN 630 mm	ΥΔΡ 6711.7	m	14,00	77,00	1.078,00	
55	ΥΔΡ Ν1.06	Πλέγμα επισήμανσης αγωγού	ΥΔΡ 6301	m	528,00	0,60	316,80	
Σύνολο Ομάδας ΣΤ:								60.251,99
Ομάδα Ζ: Λοιπά								
56	ΠΡΣ Δ1.4	Δένδρα κατηγορίας Δ4	ΠΡΣ 5210	τεμ.	21,00	25,00	525,00	
57	ΠΡΣ Ε4.3	Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m	ΠΡΣ 5110	τεμ.	21,00	4,00	84,00	
58	ΠΡΣ Ε9.5	Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt	ΠΡΣ 5210	τεμ.	21,00	1,30	27,30	
59	ΠΡΣ Ε11.1.2	Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου, Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m	ΠΡΣ 5240	τεμ.	21,00	4,00	84,00	
60	ΟΔΟ Ε-8.3	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανakλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΟΙΚ-6541	m ²	2,00	92,00	184,00	
61	ΟΔΟ Ε-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	14,00	34,50	483,00	
62	ΟΔΟ Ε-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	19,00	31,10	590,90	
63	ΟΔΟ Ε-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	4,00	3,80	15,20	
64	ΠΡΣ Ζ2.2	Κόψιμο - εκρίζωση δένδρων, Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m	ΠΡΣ 5354	τεμ.	14,00	60,00	840,00	
Σύνολο Ομάδας Ζ:								2.833,40

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ Α+Β+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ=	489.383,22
Γ.Ε. + Ο.Ε. (18%)	88.088,98
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΓΕ ΚΑΙ ΟΕ:	577.472,20
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%):	86.620,83
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ:	664.093,03
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	6.642,15
ΓΕ & ΟΕ (1-Ε)*(18%)	1.195,59
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ	7.837,74
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ:	671.930,77
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ (3%)	20.157,92
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	692.088,69
Φ.Π.Α. (17%):	117.655,07
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ	809.743,76

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ / / 2026
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



Ο ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΙΚΑΡΙΑ / / 2026
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος Τμ. Τεχνικών Έργων
Δ. Ικαρίας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
23/06/2026 09:30

Σχετική εγκριτική απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
ΑΔΑ: ΨΧ55ΩΕ4-ΗΡ2

ΙΚΑΡΙΑ / / 2026
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο επιβλέπων:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
22/06/2026 14:02