ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: Αποκατάσταση φθορών και στατικής επάρκειας σχολικών κτιριακών υποδομών Γυμνασίου-Λυκείου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α Τιμολ.	Άρθρο Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Για Αναθ.	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1.1. ΟΜΑΔΑ Α: Καθαιρέσεις, ικριώματα								
1	ΝΕΤ ΟΙΚ 23.03	Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303 100%	m^2	663,00	5,60	3.712,80	
2	ΝΕΤ ΟΙΚ 22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252 100%	m^2	711,50	5,60	3.984,40	
3	ΝΕΤ ΟΙΚ 22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236 100%	m^2	615,00	7,90	4.858,50	
4	ΝΕΤ ΟΙΚ 20.31.02	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173 100%	m^3	113,60	5,00	568,00	
5	ΝΕΤ ΟΙΚ 10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136 100%	τν.χιλμ.	4.089,60	0,35	1.431,36	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α			14.555,06
1.2. ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευές και Ενισχύσεις δομικών στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος								
6	ΝΕΤ ΥΔΡ 10.18	Εφαρμογή υδροβολής μέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέματος	ΥΔΡ 6370 100%	m^2	381,00	2,60	990,60	
7	ΝΕΤ ΥΔΡ Ν10.19	Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης	ΥΔΡ 6370 100%	m^2	381,00	85,00	32.385,00	
8	Παρακ. Παρομ. Εργασ.	Εφαρμογή ανθρακοϋφάσματος ARMOSHIELD C-SHEET 300 ή αντίστοιχου, μονής κατεύθυνσης ινών, σε επιφάνεια σκυροδέματος σε μία στρώση		m^2	193,00	120,00	23.160,00	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β			56.535,60
1.3. ΟΜΑΔΑ Γ: Επιχρίσματα, επενδύσεις δαπέδων, χρωματισμοί, λοιπά τελειώματα								
9	ΝΕΤ ΟΙΚ 71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ 7131 100%	m^2	711,50	11,20	7.968,80	
10	ΝΕΤ ΟΙΚ 71.71	Προσαύξηση τιμής επιχρισμάτων λόγω ύψους από το δάπεδο εργασίας	ΟΙΚ 7171 100%	m^2	355,75	0,68	241,91	

α/α Τιμολ.	Άρθρο Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Για Αναθ.				Μερική	Ολική
11.1	ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80.01	Χρωματισμοί επί εσωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1 100%	m^2	298,20	9,00	2.683,80	
11.2	ΝΕΤ ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί επί εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδέματος με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7785.1 100%	m^2	711,50	10,10	7.186,15	
12	ΝΕΤ ΟΙΚ 79.16.01	Φράγματα υδρατμών από συνθετικά υλικά με φύλλα πολυαιθυλενίου πάχους 0,40 mm	ΟΙΚ 7914 100%	m^2	1.578,30	0,55	868,07	
13	ΝΕΤ ΟΙΚ 79.46	Θερμομόνωση κεκλιμένων οροφών με πλάκες από αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 50 mm	ΟΙΚ 7934 100%	m^2	789,15	14,50	11.442,68	
14	ΝΕΤ ΟΙΚ 35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωμάτων	ΟΙΚ 3504 100%	m^3	61,20	110,00	6.732,00	
15.1	ΝΕΤ ΟΙΚ 79.11.01	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες Α στρώση: Μεμβράνη οπλισμένη με πολυεστερικό πλέγμα και με επικάλυψη ορυκτών ψηφίδων	ΟΙΚ 7912 100%	m^2	789,15	14,50	11.442,68	
15.2	ΝΕΤ ΟΙΚ 79.11.02	Επιστρώσεις με ελαστομερείς μεμβράνες Β στρώση: Μεμβράνη από άσφαλτο - πολυπροπυλένιο (APP), οπλισμένη με υαλοπλέγματα ή πολυεστερικές ίνες	ΟΙΚ 7912 100%	m^2	789,15	13,50	10.653,53	
16	ΝΕΤ ΟΙΚ 73.36.03	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm, με ενσωμάτωση ελαφρού συρματοπλέγματος	ΟΙΚ 7340 100%	m^2	1.578,30	20,20	31.881,66	
17	ΝΕΤ ΟΙΚ 73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331 100%	m^2	789,15	45,50	35.906,33	
18.1	ΝΕΤ ΟΙΚ 72.44.01	Επικάλυψη κατακόρυφων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7244 100%	m	53,00	20,20	1.070,60	
18.2	ΝΕΤ ΟΙΚ 72.44.02	Επικάλυψη οριζόντιων αρμών με γαλβανισμένη λαμαρίνα d = 1,0 mm	ΟΙΚ 7246 100%	m	67,50	15,70	1.059,75	
19	ΝΕΤ ΟΙΚ 72.47.01	Αρμοκάλυπτρα αρμών εύρους 50 mm	ΟΙΚ 7246 100%	m	120,50	39,00	4.699,50	
20	ΝΕΤ ΟΙΚ 79.37	Πλήρωση οριζοντίων και κατακορύφων αρμών διαστολής με ελαστομερές πολυουρεθανικό υλικό	ΟΙΚ 7936 100%	m	120,50	11,20	1.349,60	
21.1	ΝΕΤ ΥΔΡ 11.15.1	Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 1433, βιομηχανικής προέλευσης, Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 100 mm, κατηγορίας φορτίου Α15, με εσχάρα πλαστική (με προστασία έναντι υπεριώδους ακτινοβολίας), ή χαλύβδινη γαλβανισμένη	ΥΔΡ 6620.1 100%	m	71,00	51,90	3.684,90	
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ			138.871,94
					ΣΥΝΟΛΟ			**209.962,60**

α/α Τιμολ.	Άρθρο Τιμολ.	Είδος εργασίας	Άρθρο	Μ/Μ	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
			Για Αναθ.				Μερική	Ολική
						*Γ.Ε. & Ο.Ε.	18%	37.793,27
						ΑΘΡΟΙΣΜΑ		247.755,86
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	15%	37.163,38
						ΣΥΝΟΛΟ :		**284.919,24**
						ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		80,76
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		**285.000,00**
						ΦΠΑ	24%	68.400,00
						ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ		**353.400,00**

ΣΑΜΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2023
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΗΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜ Δ.Τ.Υ. ΔΗΜΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός