

Α/Α	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	ΕΤΕΠ	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμη Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
Ομάδα Α: Χωματουργικά, καθαιρέσεις									
1	10.02	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων		ΟΙΚ-1103	ton	30,00	7,30	219,00	
2	10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο		ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	130,00	2,00	260,00	
3	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας		ΟΙΚ-1136	ton.km	130,00	0,35	45,50	
4	20.04.02	Εκκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπανή	02-04-00-00	ΟΙΚ-2125	m3	1,50	31,00	46,50	
5	22.04	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	14-02-02-02	ΟΙΚ-2222	m3	5,50	15,70	86,35	
6	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού		ΟΙΚ-2226	m3	0,95	28,00	26,60	
7	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού		ΟΙΚ-2226	m3	1,10	56,00	61,60	
8	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	14-02-01-01	ΟΙΚ-2252	m2	400,00	5,60	2.240,00	
9	22.30.01	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας έως 0,05 m2		ΟΙΚ-2261A	τεμ	2,00	5,60	11,20	
10	22.35	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή		ΟΙΚ-2267	τεμ	2,00	3,90	7,80	
11	22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		ΟΙΚ-2275	m2	75,00	16,80	1.260,00	
12	22.52	Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης		ΟΙΚ-2275	m2	30,00	2,60	78,00	
13	22.54	Καθαίρεση οροφκοκονιαμάτων	14-02-01-01	ΟΙΚ-2252	m2	120,00	9,00	1.080,00	
14	22.65.02	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων Για μεταλλικά κιγκλιδώματα		ΟΙΚ-2275	kg	50,00	0,35	17,50	
15	22.70.02	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων Για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου		ΟΙΚ-2275	m2	55,00	6,20	341,00	
16	Z.2.4	Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m	10-07-01-00	ΠΡΣ 5354	τεμ	2,00	100,00	200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								5.981,05	

Ομάδα Β: Σκυροδέματα, χαλικοδέματα, γαρμπιλοδέματα, λιθοδέματα, και κονιοδέματα									
17	32.05.03	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15		ΟΙΚ 3213	m3	6,00	101,00	606,00	
18	32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων ποιότητας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		ΟΙΚ 3214	m3	1,50	106,00	159,00	
19	32.25.02	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15		ΟΙΚ-3223.A.4	m3	6,00	16,80	100,80	
20	32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20		ΟΙΚ-3223.A.5	m3	1,50	16,80	25,20	
21	35.02	Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.		ΟΙΚ 3504	m3	4,50	110,00	495,00	
22	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	01-02-01-00	ΟΙΚ-3873	kg	300,00	1,07	320,63	
23	10.19	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος	14-01-04-00	ΥΔΡ.6370	m2	50,00	45,00	2.250,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								3.956,63	
Ομάδα Γ: Τοιχοδομές, τοιχοπετάσματα, επιχρίσματα									
24	46.10.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	03-02-02-00	ΟΙΚ-4662.1	m2	56,65	22,50	1.274,63	
25	46.10.04	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 9x12x19 Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	03-02-02-00	ΟΙΚ-4664.1	m2	22,35	33,50	748,73	
26	49.01.01	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων		ΟΙΚ 3213	m	36,06	16,80	605,81	
27	49.01.02	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων		ΟΙΚ 3213	m	16,62	19,70	327,41	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ								2.956,57	
Ομάδα Δ: Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες									
28	N.1.1	Πλήρες σετ λουτρού / wc	04-04-03-01 04-04-03-03		αποκοπή	8,00	480,00	3.840,00	
29	N.1.2	Πλήρες σετ WC AMEA	04-04-03-02 04-04-03-03		αποκοπή	1,00	1.300,00	1.300,00	
30	N.2	Πλήρες σετ πολυκουζινάκι	03-09-01-00		αποκοπή	5,00	500,00	2.500,00	
31	N.3	Υδραυλικές εγκαταστάσεις	04-01-04-02 04-04-01-01		κάτοψη	360,00	25,00	9.000,00	


32	N.4	Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις	04-20-01-02		κάτοψη	360,00	50,00	18.000,00		
33	N.6	Θερμοσίφωνες			αποκοπή	4,00	1.250,00	5.000,00		
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ						39.640,00	
		Ομάδα Ε: Επενδύσεις, επιστρώσεις								
34	71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	03-03-01-00	ΟΙΚ 7131	m2	680,00	11,20	7.616,00		
35	72.23	Επιστέγαση με ασφαλτοπίλημα	03-05-02-01	ΟΙΚ 7223	m2	14,62	11,20	163,74		
36	73.12	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες	03-07-03-00	ΟΙΚ 7312	m2	40,00	28,00	1.120,00		
37	73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	03-07-02-00	ΟΙΚ 7331	m2	26,00	36,00	936,00		
38	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	03-07-02-00	ΟΙΚ 7326.1	m2	85,00	33,50	2.847,50		
39	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια		ΟΙΚ 7326.1	μμ	3,35	4,50	15,08		
40	N.7	Πλαστικό δάπεδο		ΟΙΚ 7396	m2	220,00	20,16	4.435,20		
41	75.31.01	Ποδιές παραθύρων από μαλακό μάρμαρο πάχους 2 cm		ΟΙΚ 7531	m2	10,00	78,50	785,00		
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε						17.918,52	
		Ομάδα ΣΤ: Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές								
42	52.71.01	Στέγη ξυλίνη για επιστέγαση με πισσόχαρτο, ή παρεμφερές υλικό Στέγη ξύλινη, ανοίγματος έως 6,00 m		ΟΙΚ 5271	m2	14,62	45,00	657,90		
43	54.46.01	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	03-08-01-00	ΟΙΚ 5446.1	m2	15,00	118,00	1.770,00		
44	54.46.02	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	03-08-01-00	ΟΙΚ 5446.2	m2	11,22	123,00	1.380,06		
45	N.8	Θύρες PVC φουσαρμόνικα πλάτους Με κάσσα δρομική έως 13 cm		ΟΙΚ 5464.1	m2	7,04	65,00	457,60		
46	N.9	Κιγκλιδώματα εξωστών		ΟΙΚ 5521	m	57,60	80,00	4.608,00		
47	65.05	Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο.	03-08-03-00	ΟΙΚ 6502	m2	24,50	175,00	4.287,50		
48	65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	03-08-03-00	ΟΙΚ 6522	m2	31,50	190,00	5.985,00		
49	76.27.02	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 22 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο 5 mm)	03-08-07-02	ΟΙΚ 7609.2	m2	31,50	54,00	1.701,00		
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ						20.847,06	
		Ομάδα Ζ: Λοιπά, τελειώματα								
50	23.02	Συνήθη ξύλινα σταθερά ικριώματα		ΟΙΚ-2302	m2	5,60	360,00	2.016,00		
51	23.05	Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων		ΟΙΚ-2304	m2	5,60	360,00	2.016,00		

52	23.14	Επενδύσεις πρόσοψης ικριωμάτων		ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	360,00	234,00	
53	77.17.01	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων		ΟΙΚ 7737	m2	1850,00	3,40	6.290,00	
54	77.17.02	Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών Ξυλίνων επιφανειών		ΟΙΚ 7738	m2	63,70	2,80	178,36	
55	77.71.01	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ελαιόχρωμα αλκυδικής ή τροποποιημένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου	03-10-05-00	ΟΙΚ 7771	m2	63,70	10,70	681,59	
56	77.80.01	Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	03-10-02-00	ΟΙΚ 7785.1	m2	1450,00	9,00	13.050,00	
57	77.80.02	Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	03-10-02-00	ΟΙΚ 7785.1	m2	400,00	10,10	4.040,00	
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ζ	28.505,95
								ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ+Δ+Ε+ΣΤ+Ζ	119.805,78
								ΓΕ ΟΕ 18%	21.565,04
								ΑΘΡΟΙΣΜΑ	141.370,82
								ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	21.205,62
								ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ	162.576,44
								ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 0	0,00
								ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	162.576,44
								ΦΠΑ 24%	39.018,35
								ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ	201.594,78

Αγιος Κηρυκος, 11-01-2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Ο Συντάξας



Δέσποινα Πασβάνη
Αρχιτέκτονας Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ

