

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΑΣ

α/α Τιμ.	Αριθ. Τιμολ. Οδοστ.	Είδος εργασίας	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΤΕΠ	Άρθρο για αναθ.	Ε/Μ	Ποσότητα	Τιμη Μονάδ.	ΔΑΠΑΝΗ	
								Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ									
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	02-04-00-00	ΟΔΟ-2151	m ³	200,00	4,00	800,00	
2	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	01-01-01-00 01-01-02-00 01-01-03-00 01-01-04-00 01-01-05-00 01-01-07-00 01-03-00-00 01-04-00-00 01-05-00-00	ΟΔΟ-2532	m ³	1651,80	94,20	155599,56	
3	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	01-02-01-00	ΟΔΟ-2612	kg	8400,00	1,15	9660,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α								166059,56	
ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ									
4	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπακνωμένου πάχους 0,10 m	05-03-03-00	ΟΔΟ-3111.Β	m ²	8733,91	2,06	17991,85	
5	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	05-03-03-00	ΟΔΟ-3211.Β	m ²	8733,91	2,16	18865,25	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β								36857,10	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ									
6	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	05-03-11-01	ΟΔΟ-4110	m ²	8733,91	1,20	10480,69	
7	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη		ΟΔΟ-4120	m ²	1366,90	0,45	615,11	
8	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	05-03-11-04	ΟΔΟ-4521Β	m ²	10100,81	8,23	83129,67	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ								94225,46	
ΣΥΝΟΛΟ Α+Β+Γ								297142,12	
Γ.Ε.-Ο.Ε. 18%								53485,58	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ								350627,71	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								52594,16	
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΠΟΣΟ								403221,86	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								30000,00	
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ								433221,86	
ΦΠΑ 24%								103973,25	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ								537195,11	

Αγιος Κήρυκος 10/2/2022

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΥΛΑΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ